



Baranów Sandomierski, dnia 17.08.2017 r.

**MUNICIPALITY OF BARANÓW SANDOMIERSKI**  
**SG 271.1.5.2017**  
**ul. D. Okunickiego 1**  
**29-450 Baranów Sandomierski**  
**tel. 15 811 85 81, 15 811 85 82**  
**NIP 867-20-79-650 REGON 830400102**

### Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na „**Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce wchodzących w skład MOF Tarnobrzeg**”, do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

#### Pytania do I części zamówienia:

1. Jaki jest wymiar zewnętrzny kratki pomostowej wciskanej? W przedmiarze (poz. 24) jest podana tylko łączna ilość sztuk, ale nie wiadomo o jakich wymiarach.
2. Jakie są wymiary projektowanej rampy dla osób niepełnosprawnych do części bibliotecznej? Barak informacji na rysunkach.
3. Jakie są wymiary projektowanych schodów przy wejściu ewakuacyjnym nr 2 z Sali widowiskowej? Brak informacji na rysunkach.

#### Pytania do II części zamówienia:

1. Proszę o podanie współczynnika przenikania ciepła  $\lambda$  dla płyt styropianowych zastosowanych do dosieplenia ścian zewnętrznych budynku.
2. Brak informacji o boazerii uwzględnionej w przedmiarze robot w punkcie 2.9. Z jakiego materiału planowane jest nowa boazeria?
3. Proszę o dołączenie do dokumentacji zestawienie stolarki drzwiowej przed i po wymianie lub podnie informacji na temat ilości i wymiarów drzwi wymienianych na
  - a) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne,
  - b) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone.

Po ogólnym metrażu nie można stwierdzić ile jest sztuk poszczególnych drzwi. Na rysunku zaznaczono jedynie, które drzwi podlegają wymianie.

4. W przedmiarze robot w punkcie 2.14 i 2.15 przyjęto montaż ościeżnic stalowych. Proszę o określenie, których dokładnie drzwi dotyczą dane pozycje lub jakie są wymiary ościeżnic uwzględnione w tych punktach.
5. Brak informacji o ilości i wielkości wykonania daszków zewnętrznych.

W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia:

**I część zamówienia:**

**Ad. 1.**

Krata na zewnątrz budynku, przy zejściu do kotłowni ma wymiar prostokąta: 185x345cm.

**Ad. 2.**

Wymiary rampy znajdują się na rys. BS-ARCH-PW-C8.pdf

**Ad. 3.**

Wymiary schodów znajdują się na rys. BS-ARCH-PW-C8.pdf

**II część zamówienia:**

**Ad.1.**

Symbol lambda  $\lambda$  – oznacza wsp. przewodzenia ciepła, a współczynnik przenikania ciepła to symbol U, który przelicza się dla całej ściany. Podejrzewam że chodzi o wsp. lambda  $\lambda$  więc jego parametr musi być 0,035W/mk.

**Ad. 2.**

Wymiana obicia z boazerii na nową boazerię z świerku klasy AB np. 14mm x 96mm x 2100mm.

**Ad. 3.**

Wymiana dotyczy:

- pomieszczenie 3, 2\*2\*1(pełne),
- pomieszczenie 4, 1\*2(pełne), 0,9\*2(pełne), 1,07\*2(pełne),
- pomieszczenie 5, 3,38\*2,1(szklone dwuskrzydłowe),
- pomieszczenie 7, 1,6\*2(pełne)
- pomieszczenie 9, 1\*2(pełne),
- pomieszczenie 10, 0,9\*2\*2(pełne) 09\*2\*2(szklone),
- pomieszczenie 11, 1\*2(pełne),
- pomieszczenie 12, 2,11\*2(szklone dwuskrzydłowe),
- pomieszczenie 13, 1\*2(pełne),
- pomieszczenie 14, 2\*1\*1(pełne),
- piętro 2\*1\*3(pełne).

**Ad. 4.**

Dotyczy:

- pomieszczenie 1, 2\*2
- Piętro 2\*1

**Ad. 5.**

Nie ma pozycji na wykonanie daszków zewnętrznych. Proszę pominąć.

**Termin składania ofert nie ulega zmianie.**

  
**BURMISTRZ**  
*Marek Mazur*