



SG.271.1.13.2017

Baranów Sandomierski, dnia 06.11.2017 r.

GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI
ul. Gen. L. Okulickiego 1
39-450 Baranów Sandomierski
tel./fax 15 811 85 81, 15 811 85 82
NIP 857-20-79-650 REGON 830409152

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Domu Wiejskiego w Durdach z przeznaczeniem na Centrum Rekreacji”, do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1. W opisie dokumentacji budowlanej napisano "planuje się następujące roboty termomodernizacyjne na zewnątrz budynku: docieplenie dachu wełną mineralną gr 26cm z wykonaniem podkonstrukcji z profili aluminiowych, montaż podbitki z płyt gk, powierzchnia 375,2m²" - brak pozycji w przedmiarach.
2. Docieplenie podłóg na gruncie styropianem FS 20, powierzchnia ok. 196,1m² - brak w przedmiarach.
3. Wymiana stolarki zewnętrznej poz. 32, w przedmiarze ujęto 30,3m² (21szt) natomiast wg dokumentacji (zestawienia stolarki) wynika że okien jest więcej, czy projekt obejmuje wszystkie okna (O1,2,3,4,OD,OW) z zestawienia czy tylko część?
4. W dokumentacji jest napisane: "Przebudowa i termomodernizacja budynku istniejącego - roboty wewnątrz budynku: docieplenie stropu nad garażem OSP wełną mineralną gr 26cm - brak w przedmiarach.
5. W dokumentacji napisane jest: "Projekt instalacji oddymiania. Projektuje się jedną klapę oddymiającą o powierzchni 1 x 1,3 m z owiewkami" - brak klapy w przedmiarach.
6. Poz 39, proszę podać które drzwi z zestawienia stolarki drzwiowej należy przyjąć w tej pozycji gdyż w przedmiarze jest 5,3m natomiast wg zestawienia drzwi zewnętrznych jest więcej.
7. Brak w przedmiarach drzwi D4 2szt z zestawienia - proszę określić czy wchodzi one w zakres przetargu.
8. Wg rysunków i dokumentacji architektonicznej wynika, że należy wykonać izolację wraz z dociepleniem fundamentów styropianem FS-30-15cm oraz ułożenie folii kubełkowej wokół budynku istniejącego - brak w przedmiarach pozycji z tym związanych, proszę określić czy te roboty wchodzi w zakres przetargu, ewentualnie podać ilości.

W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia:

Ad.1. Roboty nie objęte przedmiotem zamówienia.

Ad.2. Roboty nie objęte przedmiotem zamówienia.

Ad.3. Do oferty należy przyjąć i policzyć: 20 szt. okien O1 na parterze części domu wiejskiego i 1 szt. okno O2 kl. schodowa (okno wewnętrzne OW szt1 nie liczyć w ofercie).

Ad.4. Roboty nie objęte przedmiotem zamówienia.



Ad.5. Klapę oddymiającą należy policzyć do oferty w ramach systemu oddymiania klatki schodowej branża elektryczna - rozdział 4.

Ad.6. Do oferty należy przyjąć i policzyć: kompletne drzwi zewnętrzne na parterze w części domu wiejskiego (zaznaczono linią przerywaną na rzucie parteru) tj. : DZ1 1 szt., DZ2 1 szt., DZ 3 1 szt.

Ad.7. Roboty nie objęte przedmiotem zamówienia.

Ad.8. Przyjęto w dziale 1 DOM WIEJSKI – docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentów, poz. 3.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z up. Burmistrza
Marek Barszcz
Zastępca Burmistrza