

Baranów Sandomierski, dnia 27.11.2017r.

### Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na „**Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Skopanie**”, do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1. Proszę o wyjaśnienie czy można zastąpić prefabrykowane zbiorniki retencyjne o wymiarach 4x4x2,2 na zbiornik pojedynczy o pojemności 120 m<sup>3</sup> lub cztery zbiorniki o wymiarach 5,20x2,7x2,7 o pojemności 30 m<sup>3</sup> każdy.
2. Czy można zamienić maszty oświetleniowe wskazane w projekcie na maszty profilowane M 120 E o tych samych parametrach wraz z fundamentem F 160.
3. Czy Inwestor akceptuje inny układ zbiorników na wodę np. zespół dziesięciu zbiorników o łącznej pojemności 120 m<sup>3</sup>.
4. W związku z niejednoznacznymi zapisami w SIWZ, proszę o przedstawienie przekroju poprzecznego drenażu.

W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia:

**Ad.1.** Inwestor akceptuje rozwiązania równoważne pod warunkiem utrzymania pojemności czynnej tj. 120,00 m<sup>3</sup> liczonej od dna rury wlotowej do dna zbiornika, bez zmiany zaprojektowanego zagospodarowania terenu.

**Ad.2.** Inwestor dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych.

**Ad.3.** Inwestor nie akceptuje zastosowania zespołu dziesięciu zbiorników, jednakże dopuszcza rozwiązanie równoważne do projektowanego, opisane w pkt Ad.1.

**Ad.4.** Brak przekroju poprzecznego. Szczegółowy opis drenażu znajduje się w części : opis techniczny projektu budowlano wykonawczego „Budowa drenażu włóbnego”.

**Termin składania ofert nie ulega zmianie.**

Z up. Burmistrza  
Marek Barszcz  
Zastępca Burmistrza