

PRZEDMIAR ROBÓT – I część zamówienia

„Modernizacja drogi gminnej poprzez położenie asfaltu od Durdy Stanisława do Samorka – w ramach Funduszu Sołectwa Sołectwa Durdy ”

Lokalizacja – działka nr 1383 i 1362

Lp.	Opis zamierzeń	Jednostka miary	Ilość
1.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 725x4	m ²	2900
2.	Uzupełnienie wyboi materiałem kamiennym	m ³	10
3.	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej na całej długości drogi gr. 3 cm po zagęszczeniu tj. 725x3,5 + rozjazdy 50	m ²	2587,5
4.	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej na całej długości drogi gr. 3 cm po zagęszczeniu tj. 725x3,5 + rozjazdy 50	m ²	2587,5
5.	Obustronne utwardzenie poboczy materiałem kamiennym o szerokości 0.5 m i gr. średnio 5 cm na całej długości drogi	m ²	365

Sporządził:

Janusz MAGDA

2018 -02- 20

Z up. Burmistrza
Marek Barszcz
Zastępca Burmistrza


PRZEDMIAR ROBÓT – I część zamówienia

„Modernizacja drogi gminnej za Domem Nauczyciela (w zakresie dołożenia dywanika asfaltowego na długości 150 mb) – sołectwo Ślężaki”

Lokalizacja – działki nr 433, 471 i 472


Lp.	Opis zamierzeń	Jednostka miary	Ilość
1.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 17x4,5+133x4+8 (rozjazd)	m ²	616,5
2.	Uzupełnienie podbudowy materiałem kamiennym gr. 5 cm	m ²	616,5
3.	Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego tj. studni kanalizacji sanitarnej oraz zasów wodociągowych	szt.	6
4.	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej na całej długości drogi gr. 5 cm po zagęszczeniu tj. 17x4+133x3+8 (rozjazd)	m ²	475
5.	Obustronne utwardzenie poboczy materiałem kamiennym o szerokości 0.5 m i gr. średnio 5 cm na całej długości drogi plus utwardzenie zjazdów do posesji w granicach pasa drogowego (około 25 m ²)	m ²	75

Sporządził:
Janusz MAGDA



2018 -02- 20

Z up. Burmistrza
Marek Burszcz
Zastępca Burmistrza



PRZEDMIAR ROBÓT – I część zamówienia

„Modernizacja drogi przy parkingu szkolnym w m. Wola Baranowska”

Lp.	Opis zamierzeń	Jednostka miary	Ilość
1.	Uzupełnienie wyboi i nierówności w istniejącej nawierzchni asfaltowej masą asfaltową wyrównawczą	m ³	5
2.	Wykonanie skropienia międzywarstwowego emulsją asfaltową 70x3	m ²	210
2.	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej na całej długości drogi gr. 5 cm po zagęszczeniu tj. 70x3	m ²	210

Sporządził:

Janusz MAGDA

2018 -02- 20

Z up. Burmistrza
Marek Barszcz
Zastępca Burmistrza

PRZEDMIAR ROBÓT – I część zamówienia

„Modernizacja drogi gminnej do Wilczyńskiej – sołectwo Kaczaki”

Lokalizacja – działka nr 2859/11

Lp.	Opis zamierzeń	Jednostka miary	Ilość
1.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 128x3+6 (rozjazd)	m ²	390
2.	Uzupełnienie podbudowy materiałem kamiennym gr. 5 cm	m ²	390
3.	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej na całej długości drogi gr. 5 cm po zagęszczeniu tj. 128x3+6 (rozjazd)	m ²	390
4.	Obustronne utwardzenie poboczy materiałem kamiennym o szerokości 0.5 m i gr. średnio 5 cm na całej długości drogi	m ²	64


Sporządził:

Janusz MAGDA



2018 -02- 20

Z up. Burmistrza
Marek Barszcz
Zastępca Burmistrza



PRZEDMIAR ROBÓT - I część zamówienia

„Modernizacja drogi gminnej do cmentarza – sołectwo Wola Baranowska”

Lokalizacja – działka nr ewid. 878

Lp.	Opis zamierzeń	Jednostka miary	Ilość
1.	Uzupełnienie głębokich wyboi w istniejącej nawierzchni asfaltowej masą asfaltową wyrównawczą	m ³	5
2.	Wykonanie skropienia międzywarstwowego emulsją asfaltową 118x3	m ²	354
3.	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej na całej długości drogi gr. 5 cm po zagęszczeniu tj. 118x3	m ²	354
4.	Obustronne utwardzenie poboczy materiałem kamiennym o szerokości 0.5 m i gr. średnio 5 cm na całej długości drogi plus utwardzenie placu rozjazdowego przy bramie wjazdowej na cmentarz na pow. około 50 m ²	m ²	110

Sporządził:

Janusz MAGDA

2018 -02- 2 0

Z up. Burmistrza

Marek Barszcz
Zastępca Burmistrza

PRZEDMIAR ROBÓT – II część zamówienia

„Modernizacja drogi w kamieniu obok P. Rataj i P. Sudak – sołectwo Knapy”

Lokalizacja – działka nr 1006/1, 648/3


Lp.	Opis zamierzeń	Jednostka miary	Ilość
1.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 168x3+10 (rozjazdy)+50x3	m ²	514+150
2.	Wykonanie warstwy z kamienia o grubości po zagęszczeniu 10 cm na całej długości drogi tj. 168x3+10 (rozjazdy)+50x3	m ²	514+150

Sporządził:
Janusz MAGDA



2018 -07- 20

Z up. Burmistrza
Marek Barszcz
Zastępca Burmistrza



PRZEDMIAR ROBÓT – II część zamówienia

„Modernizacja drogi „Gościniec” (w zakresie podbudowy z granulatu betonowego) – sołectwo Ślężaki”

Lokalizacja – działka nr 2329/1

Lp.	Opis zamierzeń	Jednostka miary	Ilość
1.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 450x3	m ²	1350
2.	Wykonanie warstwy z granulatu betonowego o grubości po zagęszczeniu 10 cm na całej długości drogi tj. 450x3	m ²	1350

Sporządził:
Janusz MAGDA

2018 -07- 2 0

Z up. Burmistrza
Marek Barszcz
Zastępca Burmistrza